

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Změna užívání stavby čp. 97 k.ú. Loučeň	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Loučeň
		IČ	DIČ
Objednatel	Městys Loučeň	00239399	
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK									
A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	0,00		12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00		21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH 0,00			
						DPH	%	Základ daně	DPH celkem
						snížená	15,0	0,00	0,00
						základní	21,0	0,00	0,00
						Cena s DPH 0,00			
						E Přípočty a odpočty			
						Dodá zadavatel		0,00	
						Klouzavá doložka		0,00	
						Zvýhodnění		0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změna užívání stavby čp. 97 k.ú. Loučeň

Objekt:

Objednatel: Městys Loučeň

Zhotovitel:

Místo: Loučeň

Zpracoval:

Datum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
1	Zemní práce	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
2	Zakládání	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
4	Ztužení stropních trámů	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
99	Přesun hmot	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
997	Přesun sutě	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty - 1.NP	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
725-R	Zdravotechnika - zařizovací předměty - 2. NP	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
762	Konstrukce tesařské	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
763	Konstrukce suché výstavby	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
766	Konstrukce truhlářské	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
767	Konstrukce zámečnické	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
771	Podlahy z dlaždic	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
776	Podlahy povlakové	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
781	Dokončovací práce - obklady	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry ocelových nosníků	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
784	Dokončovací práce - malby a tapety	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
20	Zařizovací předměty	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
30	Armatury	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
40	Přesun hmot - ZTI	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
10	Rozvody potrubí	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
M	Práce a dodávky M	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže - nové kadeřnictví	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
21-M2	Elektromontáže - drogérie	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
21-M1	Elektromontáže - 2. NP	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných - přízemí a suterén	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	Celkem	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000

ZADÁNÍ

Stavba: Změna užívání stavby čp. 97 k.ú. Loučeň
Objekt:

Objednatel: Městys Loučeň
 Zhotovitel:
 Místo: Loučeň

Zpracoval:
 Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,600		
2	131-R001	Hloubení jam pro osazení plotových sloupků	kus	17,000		
3	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,600		
4	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,600		

2 Zakládání

5	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	1,440		
6	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	2,160		

3 Svislé a kompletní konstrukce

7	338121125	Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o objemu do 0,20 m3	kus	17,000		
8	592310400	sloupek betonový plotový průběžný jednostranně štípaný	kus	9,000		
9	592310440	sloupek betonový plotový krajový jednostranně štípaný	kus	5,000		
10	592310480	sloupek betonový plotový rohový jednostranně štípaný	kus	3,000		
11	340239235	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových Ytong tl 150 mm	m2	1,593		
12	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	9,231		
13	348101110	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové plochy do 2 m2	kus	2,000		
14	348-R02	vrátka 1000 x 1750 mm, pozink	kus	1,000		
15	348-R03	vrátka 1000 x 1800 mm, pozink	kus	1,000		
16	348121121	Osazování ŽB desek plotových na MC 400x50x2000 mm	kus	68,000		
17	348-R01	betonová deska jednostranně štípaná	kus	68,000		

4 Ztužení stropních trámů

18	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	4,000		
19	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,320		
20	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,044		
21	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	3,480		
22	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	3,480		
23	4-R01	Podbetonávka zhlaví válcovaných nosníků	kus	4,000		
24	4-R02	Ocelová konstrukce ztužení stropu a příprava pro podepření střechy	kg	3 826,000		

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

25	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	160,939		
26	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	178,291		
27	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	626,816		
28	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	0,440		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
29	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	32,130		
30	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	450,561		
31	612325412R	Zatmelení trhlin omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn	m2	90,112		
32	612821002	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně	m2	8,577		
33	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	148,480		
34	622212001R	Montáž kontaktního zateplení vnitřního ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	12,750		
35	283764160R	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 40 mm	m2	1,530		
36	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,965		
37	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,072		
38	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,075		
39	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	32,000		
40	553311130	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 600 L/P	kus	16,000		
41	553311170	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P	kus	15,000		
42	553311210	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 1100 L/P	kus	1,000		

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

43	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	560,000		
44	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	67 200,000		
45	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	560,000		
46	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	13,835		
47	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	13,211		
48	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	11,761		
49	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	3,169		
50	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	40,976		
51	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	3,152		
52	974031153	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	4,400		
53	974042553	Výsekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm	m	7,200		
54	978012191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m2	12,084		
55	978013141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 30 %	m2	8,577		
56	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	20,000		
57	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	41,180		

99 Přesun hmot

58	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	43,579		
----	-----------	--	---	--------	--	--

997 Přesun sutě

59	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	98,262		
60	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	491,310		

998 Přesun hmot

61	998232111	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 10 m	t	43,579		
----	-----------	---	---	--------	--	--

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

62	711113116	Izolace proti vodě na vodorovné ploše těsnicí hmotou Den Braven - tekutá lepenka	m2	1,936		
63	711113126	Izolace proti vodě na svislé ploše těsnicí hmotou Den Braven - tekutá lepenka	m2	13,590		
64	711792701	Izolace proti vlhkosti těsnicí pás 120/50 mm	m	21,040		

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

65	721-01R	Vnitřní kanalizace pro prostory nového kadeřnictví	kpl	1,000		
----	---------	--	-----	-------	--	--

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

66	722-01R	Vnitřní vodovod pro prostory nového kadeřnictví	kpl	1,000		
----	---------	---	-----	-------	--	--

725 Zdravotechnika - zařízení předměty - 1.NP

67	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	2,000		
68	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,000		
69	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000		
70	725210826	Demontáž umývátek bez výtokových armatur	soubor	2,000		
71	725211603	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm	soubor	1,000		
72	725211701	Umývátko keramické stěnové 400 mm	soubor	2,000		
73	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	2,000		
74	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,000		
75	551456140R	baterie umyvadlová nástěnná páková	kus	1,000		
76	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 12 m	t	0,091		

725-R Zdravotechnika - zařízení předměty - 2. NP

77	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	2,000		
78	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,000		
79	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000		
80	725211603	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm	soubor	2,000		
81	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 12 m	t	0,091		
82	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	2,000		
83	551456140R	baterie umyvadlová nástěnná páková	kus	2,000		
84	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 12 m	t	0,091		

762 Konstrukce tesařské

85	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m2	12,084		
86	762511234	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm broušených na pero a drážku lepených	m2	196,132		
87	762511276	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	145,274		
88	762511847	Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na sraz šroubovaných	m2	145,274		
89	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	4,247		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

763 Konstrukce suché výstavby

90	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	9,591		
91	763121415R	SDK kaslík, profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 TI EI 15	m2	6,320		
92	763121811R	Demontáž SDK nosné kce z ocelových profilů	m2	4,625		
93	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	236,160		
94	763131831	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	21,868		
95	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	15,112		
96	590305700	podhled kazetový GYPTONE Base 31, hrana A, tl. 10 mm, 600 x 600 mm	m2	15,868		
97	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	3,114		

766 Konstrukce truhlářské

98	766411812	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy přes 1,5 m2	m2	13,920		
99	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	13,920		
100	766441821R	Demontáž pultových desek dřevěných, šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	1,000		
101	766694112R	Montáž pultových desek dřevěných šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	1,000		
102	766-R01	Dodávka a montáž dřevěných oken půlkulatých 45/93 cm	kus	3,000		
103	766-R03	Montáž kování	kus	22,000		
104	766-R01	kování MIRA F1 Pz	kus	16,000		
105	766-R02	kování MIRA WC 6	kus	6,000		
106	766-R03	cylindrická vložka 16 kusů + stavební dvojitá vložka 6 kusů 31/35	kus	16,000		
107	766-R13	Montáž dveří + seřízení	kus	27,000		
108	766-R04	dveře jednokřídlé Klasik CLP - rumunská třešeň, 600 P, WC	kus	5,000		
109	766-R05	dveře jednokřídlé Klasik CLP - rumunská třešeň, 600 P, FAB	kus	2,000		
110	766-R06	dveře jednokřídlé Klasik CLP - rumunská třešeň, 600 L, WC	kus	4,000		
111	766-R07	dveře jednokřídlé Klasik CLP - rumunská třešeň, 800 P, FAB	kus	4,000		
112	766-R08	dveře jednokřídlé Klasik CLP - rumunská třešeň, 800 L, FAB	kus	5,000		
113	766-R09	dveře jednokřídlé Klasik CLP - rumunská třešeň, 800 P - zasklení 2/3, FAB	kus	2,000		
114	766-R10	dveře jednokřídlé Klasik CLP - rumunská třešeň, 800 L - zasklení 2/3, FAB	kus	2,000		
115	766-R11	dveře jednokřídlé Klasik CLP - rumunská třešeň, 900 L, FAB	kus	1,000		
116	766-R12	dveře dvoukřídlé Klasik CLP - rumunská třešeň, 1450 L - zasklení 2/3	kus	1,000		
117	766-R14	Doprava	kus	1,000		
118	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,451		

767 Konstrukce zámečnické

119	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	8,600		
120	R02	vchodová stříška oblouková 150cm	kus	2,000		
121	767-R1	Zábradlí nájezdové rampy k poště	kpl	1,000		

771 Podlahy z dlaždic

122	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	41,940		
123	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	73,950		
124	597613120R	sokl RAKO řezaný, 30 x 8 x 0,8 cm l. j.	m	81,345		
125	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	49,555		
126	771574113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	85,355		
127	597614110	dlaždice keramické RAKO 29,5 x 29,5 x 0,8 cm	m2	93,891		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
128	771990112	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	60,787		
129	771990192	Příplatek k vyrovnaní podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	60,787		
130	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	2,765		

776 Podlahy povlakové

131	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	204,525		
132	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	204,525		
133	776141124R	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa	m2	204,525		
134	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	204,525		
135	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	204,525		
136	284110170R	podlahová krytina <i>Novoflor Standard š. 4 m</i>	m2	235,204		
137	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	15,180		
138	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	170,920		
139	776411111R	Dodávka a montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	145,901		
140	776-R01	Doprava	kus	1,000		
141	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	3,703		

781 Dokončovací práce - obklady

142	781413810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinných lepených	m2	81,868		
143	781414112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	93,368		
144	597610390R	obkladačky keramické <i>RAKO - bílé 198 x 198 x 6.5, I. j.</i>	m2	102,705		
145	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za nerovný povrch	m2	54,602		
146	781494511R	Hliníkové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	14,960		
147	781673113R	Montáž obkladů parapetů šířky do 700 mm z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem	m	3,310		
148	597610390R	obkladačky keramické <i>RAKO - bílé 198 x 198 x 6.5, I. j.</i>	m2	1,639		
149	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	2,038		

783 Dokončovací práce - nátěry ocelových nosníků

150	783314201R	Základní antikorozní dvojnásobný syntetický standardní nátěr ocelových konstrukcí	m2	26,016		
151	783315101	Jednásobný syntetický standardní mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	34,296		
152	783317101	Krycí jednásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	34,296		
153	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	32,130		
154	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	32,130		
155	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	32,130		

784 Dokončovací práce - malby a tapety

156	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	659,177		
157	784181101	Základní akrylátová jednásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	1 057,429		
158	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 057,429		

20 Zařizovací předměty

159	10-R09	Ohříváč vody 80 l vč. připojení	kus	2,000		
160	10-R10	Ohříváč vody 10 l	kus	1,000		
161	10-R11	WC závěsný	kus	4,000		
162	10-R12	Úmyvadlo	kus	4,000		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
163	10-R13	Umyvadlová baterie nástěnná	kus	5,000		
164	10-R14	Sprchová baterie	kus	2,000		
165	10-R15	Dřezová baterie	kus	2,000		
166	10-R16	Výlevka	kus	1,000		
167	10-R17	Montáž zařízení předmětů	soub.	1,000		
168	10-R18	Demontáž zařízení předmětů	soub.	1,000		
169	10-R27	Úprava odpadu pro závěsné WC	soub.	4,000		

30 Armatury

170	10-R19	KKU 1"	kus	4,000		
171	10-R20	KKU 3/4"	kus	7,000		
172	10-R21	Kkvyp. 1/2"	kus	3,000		
173	10-R22	Tlakoměr	kus	1,000		
174	10-R23	Šroubení 1"	kus	2,000		
175	10-R24	Šroubení 3/4"	kus	6,000		
176	10-R25	DG přechody	kus	15,000		

40 Přesun hmot - ZTI

177	10-R26	Přesun hmot	%			
-----	--------	-------------	---	--	--	--

10 Rozvody potrubí

178	10-R01	Demontáž potrubních rozvodů	soub.	1,000		
179	10-R02	Demontáž ohříváče vody	soub.	3,000		
180	10-R03	Potrubí PPR pr. 32	m	30,000		
181	10-R04	Potrubí PPR pr. 25	m	50,000		
182	10-R05	Potrubí PPR pr. 20	m	25,000		
183	10-R06	Vyvedení výustek DN 15	kus	34,000		
184	10-R07	Tlaková zkouška	soub.	105,000		
185	10-R08	Izolace Tubex pr. 20-35	m	105,000		

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže - nové kadeřnictví

186	21-M-01R	Elektroinstalace vč. rozvaděče, nového osvětlení a revize	kpl	1,000		
-----	----------	---	-----	-------	--	--

21-M2 Elektromontáže - drogerie

187	74221001	CYKY 5Cx6	m	29,000		
188	74221002	Rozvaděč 2/12 kpl.jističe chrániče	kpl	1,000		
189	74221003	CYKY 3Cx2,5	m	155,000		
190	74221004	CYKY 3Cx1,5	m	120,000		
191	74221005	CYKY 3Ax1,5	m	45,000		
192	74221006	Krabice KU 68	ks	22,000		
193	74221007	Krabice KR 68	ks	7,000		
194	74221008	Spínač 1	ks	2,000		
195	74221009	Spínač 5	ks	1,000		
196	74221010	Spínač 6	ks	4,000		
197	74221011	Dvojzásuvka 230V	ks	6,000		
198	74221012	Zásuvka 230V	ks	6,000		
199	74221013	Trojrámeček	ks	1,000		
200	74221014	Dvojrámček	ks	2,000		
201	74221015	Zářivka I 418 EP AL	ks	4,000		
202	74221016	Sv.LED 22W	ks	1,000		
203	74221017	Sv.LED 16W	ks	1,000		
204	74221018	Sádra	kg	30,000		
205	74221019	Svorka Wago	ks	25,000		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
206	74221020	Trubka PVC 25	m	40,000		
207	74221021	Pom.materiál	kpl	1,000		
208	74221022	zednické přípomoci-výseky,průrazy	kpl	1,000		
209	74221023	Montáže	kpl	1,000		
210	74221024	Dopravné cestovné	kpl	1,000		
211	74221025	Revize	kpl	1,000		
212	74221026	Demontáže,úprava stáv.instalace a napojení na stáv.	kpl	1,000		

21-M1 Elektromontáže - 2. NP

213	21-M21001	Elektromontáže-kpl.rozvody,rozvaděč,přívod,světla ,spínače a zásuvky tango, rozvody data	kpl	1,000		
-----	-----------	--	-----	-------	--	--

744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných - přízemí a suterén

214	74421001	Elektromontáže přízemí společné prostory,vč.rozvaděče svítidel,osv.NO.osvětlení sklep	kpl	1,000		
-----	----------	---	-----	-------	--	--

HZS Hodinové zúčtovací sazby

215	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	45,000		
-----	---------	--	-----	--------	--	--

Celkem